



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 64 800 700, факс: +359 64 84 42 30
ел. поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

№ ВУ-11
06.03. 2018 год.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № ВУ-11/06.03.2018 год., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: **Инженеринг за обект Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия**, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00226-2018-0011:

Въпрос 1:

Моля, възложителят да посочи каква е цената за депониране на земни маси на „м³“ (или тон) за изпълнението на конкретния обект и на какво разстояние от обекта се намира депото.

Отговор 1:

Възложителят няма такса за депониране на земни маси за този обект. Депонирането на земни маси ще се извършва на определени от Възложителя общински терени на разстояние не повече от 10 км. от обекта.

Въпрос 2

Моля, възложителят да посочи каква е цената за депониране на строителните отпадъци на „м³“ (или тон) за изпълнението на конкретния обект и на какво разстояние се намира депото.

Отговор 2:

Възложителят няма такса за депониране на строителни отпадъци за този обект. Депонирането на строителни отпадъци ще се извършва на определени от Възложителя общински терени на разстояние не повече от 10 км. от обекта.

Въпрос 3:

Съгласно образец .Договор за възлагане на обществена поръчка за «Инженеринг за обект „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“, е записано:

„Чл. 7 (2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.“

„Чл. 30. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

12. влага в Строежа строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, притежаващи и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от КОНСУЛТАНТА.“

Въпреки цитираните по-горе изисквания РАЗДЕЛ (Техническа спецификация точка '15.1. Общи пояснения', гласи: „Всички основни елементи от станцията напр. помпи, табла за управление, хардуер и софтуер на компютърната система за управление, аерационно оборудване, съгъстяване на утайката, трябва да бъдат изпитани от Изпълнителя и проверени от Надзора, преди да се изпратят от производителя като всички изпитания трябва максимално да се доближават до реалните условия на работа. “

Ще приеме ли възложителят предоставянето на сертификати за качество, които доказват, че оборудването е тествано и е конструирано специално за подобен вид условия на работа.

Отговор 3:

Всички строителни продукти трябва да отговарят на предварително обявените условия в Чл. 7 (2) и чл.30 от договора.

Съгласно т.15.2 от Техническата спецификация: „Всички материали, необходими за извършване на работите, трябва да бъдат нови и са предмет на инспекция за Качество, сертифициране и където е подходящо, проби на разрушаване, за да се докаже съответствие с изискванията на Спецификацията и целта на приложението им. Където все още не са осигурени материали с гарантирано качество и когато материалите трябва да отговарят на българските стандарти или техен еквивалент, Изпълнителят трябва да предаде на Надзора тест сертификати на материалите, направени от доставчика или производителя, показващи съответствието им със съответната спецификация.“

По отношение на оборудването следва да се спазват предварително обявените условия в **т.15 ПУСК И ИЗПИТАНИЯ** от Техническата спецификация

Въпрос 4:

Съгласно настоящата тръжна документация, РАЗДЕЛ I Техническа спецификация се наблюдават следните различия в изискванията, кгъм вземането на пробите и заплащането на анализите:

15.5. Вземане на проби

„Пробите се заплащат от Изпълнителя “

„16.2. Отговорности на Изпълнителя

Експлоатационните разходи през този период, с изкл. на разходите по надзор на Изпълнителя, ще се поемат от експлоатиращото дружество, “

„Обхватът от задължения, които трябва да поеме Изпълнителя в рамките на **едногодишния период след предаване на обекта, включват:**

3. Вземане на проби от водата на вход и на изход и др. и последващ анализ на пробите в акредитирана лаборатория; “

„Обхватът от задължения, които трябва да поеме експлоатиращото Дружество в **рамките на одногодишния период след предаване на обекта, включват:**

4 4«

- Всички експлоатационни разходи (нтр за заплати, електричество, гориво, химикали и други консумативи), с изключение на разходите по надзора, извършван от Изпълнителя и обучението на персонала, които трябва да се поемат от Изпълнителя.

Моля възложителят да поясни чие задължение е вземането на проби на вход/изход на ПСОВ и за чия сметка са последващите анализи в акредитирана лаборатория – на Изпълнителя или на експлоатационното дружество.

Отговор 4:

В т. 15.5. **Вземане на проби** става въпрос за вземане на 24 часови проби от пречистената вода и от входящия поток от средата на канала (вертикално и хоризонтално) със специални автоматични пробовземачи машини, пропорционално на водното количество съответно на вход и изход ПСОВ. При входящия поток пробите да се взимат по посока на течението.

Тези проби се вземат и заплащат от Изпълнителя.

В т. 16.2. **Отговорности на Изпълнителя** много ясно е записано, че вземането на проби от водата на вход и на изход и др. и последващ анализ на пробите в акредитирана лаборатория е задължение на Изпълнителя, а разходите по анализа на водата (на вход и изход) в акредитирана лаборатория се поемат от експлоатиращото дружество

Въпрос 5:

Във връзка с изпълнение на работите по реконструкция на електрозахранването на пречиствателната станция, моля възложителя да предостави за ползване копие от еднолинейните схеми СрН и НН на съществуващите трансформаторни станции, с които е реализирано понастоящем електрозахранването на технологичното оборудване и сградите на ПСОВ.

Отговор 5:

Тази информация е необходима за реализацията на проекта и ще бъде предоставена на избрания изпълнител. Схемите на съществуващите трансформаторни станции са собственост на ВиК оператора и Община Плевен не разполага с нея.

Въпрос 6:

Моля възложителя да потвърди, че мощността на новия главен трансформатор за основно електрозахранване 110кV/20кV ще бъде същата като на подлежащият на подмяна трансформатор 110кV/ 6 кV е мощност 10 000 кVA.

Отговор 6:

Да. Моля виж стр. 73 от Техническата спецификация

Въпрос 7:

Моля възложителят да предостави към настоящата тръжна процедура всички действащи към момента договори за обекта за присъединяване на потребители и производители на електрическа енергия съгласно *НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната ти към разпределителните електрически мрежи.*

Отговор 7:

Същите ще бъдат предоставени на избрания изпълнител.

Въпрос 8:

Моля Възложителя да предостави към настоящата тръжна процедура предприєдинителните писма с електроразпределителните дружества.

Отговор 8:

Същите ще бъдат предоставени на избрания изпълнител.

Въпрос 9:

Моля Възложителя да предостави към настоящата тръжна процедура становището на оператора на електроразпределителната мрежа за допустимостта на заявлението за присъединяването на фотоволтаичната централа, съгласно ЗЕВИ.

Отговор 9:

Ще бъде предоставено на избрания изпълнител.

Въпрос 10:

В Образец №7- Ценово предложение, Ценова таблица „Г ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ“ т.5, фигурира: „*Фотоволтаична инсталация 500*“

Моля възложителя да потвърди, че мощността на Фотоволтаична инсталация е 500 kWh.

Отговор 10:

Да. Моля виж т.7.3. на стр. 63 от Техническата спецификация

Въпрос 11:

Съгласно идейния проект от тръжната документация, чертеж: Генерален план на ПСОВ Плевен - Вариант 1 №04, съоръжения: 16 Ел подстанция, 33 ПС за изгнели утайки и 35 Трафопост с ЦДП са маркирани като: Съоръжения, които се използват и реконструират.

Съгласно т.8.1. Изисквания към проекта и строителството от Раздел 1 Техническа спецификация:

1. „Сградите, които подлежат на реконструкция и саниране са:

2.

3. Трафопост с ЦДП;

ПС за изгнели утайки;

....

4. КПП."

Молим Възложителят да посочи към кои позиции от ценовата таблица към Образец №7 Ценово предложение, да се предвидят (попълнят) средства за реконструкция и саниране на посочените съоръжения.

Отговор 11:

В съществуващи съоръжения

Въпрос 12:

Съгласно идейния проект от тръжната документация, чертеж: Генерален план на ПС-ОВ Плевен — Вариант 1 №04, съоръжения, 6 в Помпена станция за плаващи към ПРУ и 11а ПС за плаващи от ВРУ, са маркирани като: Съоръжения които се използват и реконструират и Нови съоръжения.

Съгласно т. 8.1. Изисквания към проекти и строителството от РАЗДЕЛ I Техническа спецификация:

„7.2.11. Първични радиални утаители

Същите да се свържат със съществуващата шахта за плаващи, разположена между утаителите. В шахтата след реабилитация на стоманобетонния корпус и покривната конструкция да се монтират и нови потопени помпи за плаващи, по проект на Изпълнителя. Плаващите да се транспортират по проект на Изпълнителя“

„7.2.18. Вторични радиални утаители

- Изграждане на нова помпена шахта/и за плаващи от 3-те ВРУ. В шахтата да се монтират минимум две потопени помпи (1 работна и 1 резервна) за плаващи, както и подемно оборудване за монтаж / демонтаж...."

Молим Възложителят да посочи към кои позиции от ценовата таблица към Образец №7 Ценово предложение, да се предвидят (попълнят) средства за реконструкция и саниране на посочените съоръжения

Отговор 12:

В А1 Съществуващи съоръжения, както следва: т.6 за Първични радиални утаители и т.11 за Вторични радиални утаители

Въпрос 13:

Моля възложителя да посочи в коя колона (строителни и монтажни работи №5, машини № 6 или само в обща стойност № 8) от Ценовата таблица към Образец №7 Ценово предложение, да се попълнят стойностите за следните Подобекти:

1	Тестове на материали, инспектиране по време на строителството, експертизи и др.
2	Документация за експлоатация на оборудване и съоръжения на български език.
3	Обучение на персонала
4	Ръководство и контрол на работата на ПСОВ през първите три месеца на въвеждане в експлоатация и 12 месеца гаранционен период

Отговор 13:

Въпрос 14:

Молим Възложителят да потвърди, че при попълване на Образец №7 Ценово предложение:

2. Цена за реконструкция на ПСОВ - се отнасят за - Стойност за реконструкция на ПСОВ (СМР) с Прогнозната стойност 14 157 000.00 лв. без ДДС (съгласно РАЗДЕЛ II Ред и условия за провеждане. Изисквания към подготовката на офертите)

3. Цена за машини и съоръжения на ПСОВ - се отнасят за - Стойност за машини и съоръжения за ПСОВ - с Прогнозната стойност 12 402 700,00 лв. без ДДС (съгласно РАЗДЕЛ II Ред и условия за провеждане. Изисквания към подготовката на офертите)

Отговор 14:

Да

Въпрос 15:

Съгласно т. III. 2. 2. Условия за изпълнение на поръчката (прогнозни стойности) от Обявление за поръчка:

- Стойност за изготвяне на работен проект за ПСОВ - 1 134 210,00 лв. без ДДС;
- Стойност за реконструкция на ПСОВ (Строително Монтажни Работи) - 14 157 000,00 лв. без ДДС;
- Стойност за машини и съоръжения за ПСОВ - 12 402 700,00 лв. без ДДС;
- Стойност за обучение на персонала и тестването на оборудването - 100 000,00 лв. без ДДС;
- Стойност за Авторски надзор - 184 030, 00 лв. без ДДС.

Молим за разяснение в кои прогнозни стойности попадат следните работи:

- Доставка и монтаж на технологични тръбопроводи - „в“ и „извън“ сградите/под-обектите;
- Монтаж на машини и съоръжения;
- Изпълнение на част „Електро“ и част „КИПиА“;
- Изграждане на електроразпределителни системи и инсталации - средно и ниско напрежение, силови, сградно и площадково електро инсталации, включително електро окабеляване и подвързване на машини и съоръжения;
- Изграждане на нови електрически табла - локални, МСС и др.;
- Изграждане на SCADA система (хардуер, софтуер и програмно осигуряване);
- Доставка и монтаж на КИПиА прибори;
- Реконструкция/преработка на всички съществуващи трансформаторни станции, подмяна на главния трансформатор (вкл. подмяна на всички кабели между трансформаторите).

Отговор 15:

Участниците следва да се съобразят с вида дейност/работа, например Изграждане на SCADA система (хардуер, софтуер и програмно осигуряване), попада в „Строително - Монтажни Работи“ и в „Машини“

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен

Изготвил:

К. Горненска

Началник отдел НКПП

